



Neugestaltung Vorplatz Pfarrhof Röthis

Daten und Fakten

Unternehmen Nägele Hoch- und Tiefbau GmbH

Projektart Pflasterung

Bauzeit 08.2022 - 08.2022

Auftraggeber Pfarrkirche zu St. Martin

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com

PORR

Traditionelle Neugestaltung trifft Langlebigkeit

Der Vorplatz wurde mit Granitpflaster 7/9 ausgeführt und im Segmentbogenmuster auf Splittbettung verlegt. Diese bewährte Pflasterbauweise gewährleistet eine hohe Stabilität, ausgezeichnete Drainageeigenschaften sowie eine dauerhaft belastbare Oberfläche. Als klarer und funktionaler Abschluss der Pflasterflächen kam ein Granitleistenstein LS3 zum Einsatz, der die Fläche strukturiert und gestalterisch sauber einfasst.

Die gewählte Material- und Verlegekombination unterstreicht den historischen Charakter des Pfarrhofs und erfüllt gleichzeitig moderne Anforderungen an Langlebigkeit, Rutschfestigkeit und Pflegeleichtigkeit. Die Neugestaltung des Vorplatzes wertet den Außenraum nachhaltig auf und schafft eine funktionale sowie optisch hochwertige Fläche für Besucherinnen und Besucher.

Impressionen



Bildhinweise

1

Granitleistenstein LS3 als Randabschluss des Vorplatzes

2

Präzise Ausführung der Pflastersegmente

3

Granitpflaster im Segmentbogenmuster

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com